
TOM 4. PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA UKŁADU WENTYLACJI MECHANICZNEJ HAL BASENOWYCH W CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNYM "SŁOWIANKA" W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ADRES INWESTYCJI : UL. SŁOWIAŃSKA 14, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
INWESTOR : CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE "SŁOWIANKA" SPÓŁKA Z O.O.
ADRES INWESTORA : UL. SŁOWIAŃSKA 14, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
BRANŻA : BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. ARTUR WISNIEWSKI
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MGR INŻ. ARTUR WISNIEWSKI
DATA OPRACOWANIA : 02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm Przewidywana grubość istniejącego cokołu 30cm (2.20*4.68+2.20*4.68+1.36*2.75+1.99*4.33+2.20*4.68)*0.30	m ³ m ³	12.973	
				RAZEM	12.973
2	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - usunięcie rozluźnionej podbudowy (2.20*4.68+2.20*4.68+1.36*2.75+1.99*4.33+2.20*4.68)*0.10	m ³ m ³	4.324	
				RAZEM	4.324
3	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 12.973+4.324	m ³ m ³	17.297	
				RAZEM	17.297
4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - uzupełnienie usuniętej podbudowy chudym betonem 4.324	m ³ m ³	4.324	
				RAZEM	4.324
5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe (2.20*4.68+2.20*4.68+1.36*2.75+1.99*4.33+2.20*4.68)	m ² m ²	43.245	
				RAZEM	43.245
6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - uzupełnienie płyty żelbetowej na gruncie (2.20*4.68+2.20*4.68+1.36*2.75+1.99*4.33+2.20*4.68)*0.10	m ³ m ³	4.324	
				RAZEM	4.324
7	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 - 2 warstwy (2.20*4.68+2.20*4.68+1.36*2.75+1.99*4.33+2.20*4.68)*2	m ² m ²	86.489	
				RAZEM	86.489
8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa 1.22*2.20+2.20*2.355+1.36*2.10+1.07*4.68	m ² m ²	15.729	
				RAZEM	15.729
9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe 1.22*2.20+2.20*2.355+1.36*2.10+1.07*4.68	m ² m ²	15.729	
				RAZEM	15.729
10	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 1.22*2.20+2.20*2.355+1.36*2.10+1.07*4.68	m ² m ²	15.729	
				RAZEM	15.729
11	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o każdy dalszy 1cm (4cm) (1.22*2.20+2.20*2.355+1.36*2.10+1.07*4.68)*4	m ² m ²	62.914	
				RAZEM	62.914
12	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 1.22*2.20+2.20*2.355+1.36*2.10+1.07*4.68	m ² m ²	15.729	
				RAZEM	15.729
13	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 2.361	t t	2.361	
				RAZEM	2.361
14	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - wykonanie płyt żelbetowych posadzek- coko- łów pod centrale wentylacyjne, grubość 11cm (3*(3.20*6.50)+2.505*6.00+2.50*6.00+1.50*2.75+2.50*5.00)*0.11	m ³ m ³	11.996	
				RAZEM	11.996
15	KNR AT 0- 40-0422	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową masą silikonową 3*(2*3.20+2*6.50)+2*2.505+2*6.00+2*2.50+2*6.00+2*1.50+2*2.75+2*2.50+2*5.00	m m	115.710	
				RAZEM	115.710
16	KNR-W 2-02 1129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 3*(3.20*6.50)+2.505*6.00+2.50*6.00+1.50*2.75+2.50*5.00+1.22*2.20+2.20*2.355+1.36*2.10+1.07*4.68	m ² m ²	124.784	
				RAZEM	124.784
17	KNR 4-04 1101-02	Transport ziemi i gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km 17.29	m ³ m ³	17.290	
				RAZEM	17.290
18	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - przyjęto 19km 17.29*19	m ³ m ³	328.510	
				RAZEM	328.510